
RAPORT Z POMIARU MODULU PV, AGH SOLAR PLANE



Pmmp = 14.6W Vmmp = 3.48V Immp = 4.192A Voc = 4.171V Isc = 4.5A

Sprawnosc: 15.90%

Czas trwania pomiaru: 13.02s

Warunki pomiaru

Natezenie swiatla = 1000W/m2 Pole ogniwa = 153cm2 liczba ogniw = 6