
RAPORT Z POMIARU MODULU PV, AGH SOLAR PLANE



Pmmp = 9.7W Vmmp = 4.037V Immp = 2.403A Voc = 4.922V Isc = 3.311A

Sprawnosc: 11.49%

Czas trwania pomiaru: 6.02s

Warunki pomiaru

Natezenie swiatla = 690W/m2 Pole ogniwa = 153cm2 liczba ogniw = 8