
RAPORT Z POMIARU MODULU PV, AGH SOLAR PLANE



Pmmp = 17.0W Vmmp = 3.627V Immp = 4.698A Voc = 4.269V Isc = 5.425A

Sprawnosc: 18.52%

Czas trwania pomiaru: 12.89s

Warunki pomiaru

Natezenie swiatla = 1000W/m2 Pole ogniwa = 153cm2

liczba ogniw = 6