
RAPORT Z POMIARU MODULU PV, AGH SOLAR PLANE



Pmmp = 16.6W Vmmp = 3.691V Immp = 4.493A Voc = 4.305V Isc = 5.323A

Sprawnosc: 18.08%

Czas trwania pomiaru: 12.96s

Warunki pomiaru

Natezenie swiatla = 1000W/m2 Pole ogniwa = 153cm2 liczba ogniw = 6